

| | | | |
|------------------|--|------------------------|--|
| Proposta: | 0 | | |
| Proponente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | Município/UF | PLACAS / PA |
| Objeto: | CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO AOS PIONEIROS NO MUNICÍPIO DE PLACAS | | |
| Endereço Da Obra | BR-230 | | |
| BDI (%): | 25,00% | Data Base: | PLANILHA SINAPI JANEIRO 2021-NÃO DESONERADA SEDOP MARÇO 2021 |
| Responsável | MARUZA BAPTISTA | Registro Profissional: | CAU:28510-2/PA |

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

7 URBANIZAÇÃO

7.1 PISO

7.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

Soma das áreas conforme quadro de espessura
L= 956,30 x 0,06

L= 57,38 m³

7.1.2 PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades)

Comprimento de ladrilho/rampa largura quantidade de rampa = total
L= 7,20 x 0,2 x 7 = 10,08 m²

L= 10,08 m³

7.2 PAISAGISMO

7.2.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

Área conforme quadro de áreas na prancha ARQ 02/03

L= 48,40 m²
L= 1991,60 m²

L= 2040,00 m²

7.2.2 TENTO DE TIJOLO MACIÇO APARENTE

comprimentos.
L=

| | | | | | |
|-------|------|------|-------|------|------|
| 10,45 | 9,9 | 10,4 | 30,62 | 25,9 | 6,79 |
| 0,5 | 3,17 | 6,78 | 5,4 | 0,5 | 3,17 |

L= 113,58 m

7.2.3 LEITO DECORATIVO DE PEDRA SOLTA (PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Área conforme quadro de áreas na prancha ARQ 02/03

L= 16,25 m² x 0,10 altura m = total m³
= 1,63

L= 1,63 m³

7.2.4 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

comp.
L=

| | | | | |
|-------|--------|------|-------|------|
| 40 | 4,6 | 4,19 | 16,57 | 4,01 |
| 150,6 | 105,88 | 4,02 | 15,15 | 4,01 |

L= 349,03 m

7.2.5 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018

| TABELA DE VEGETAÇÃO | | | | |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|
| PLANTAS | | | | |
| CHAVE | NOME BOTÂNICO | NOME VULGAR | CONDIÇÕES | QUANTIDADE |
| B1 | Catharanthus roseus | Vinca | 4 mudas/m² | 30,30m² |
| B2 | Impatiens walleriana | Beijo-turco, Balsamina | 4 mudas/m² | 12,00m² |
| B3 | Dietes bicolor | Moréia | 4 mudas/m² | 23,60m² |
| B4 | Spathiphyllum wallisii | Lírio-da-paz | 4 mudas/m² | 21,60 m² |
| B5 | Allamanda cathartica | Mini-Alamanda | 4 mudas/m² | 33,00 m² |

| chave | | quant./m² |
|-------|---|-----------|
| B 1 | = | 121,00 |
| B 2 | = | 48,00 |
| B 3 | = | 84,00 |
| B 4 | = | 88,00 |
| B 5 | = | 132,00 |

Quantidade/Área conforme tabela de vegetação na prancha ARQ 02/03

L= 473,00 un.

7.2.6 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

Quantidade/Área conforme tabela de vegetação na prancha ARQ 02/03

L= 14,00 un.